


# Przekrój typowy



|       |   |
|-------|---|
| 5cm   | warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC8S        |
| 8cm   | warstwa wiążąca AC11S                           |
| 10cm  | podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16S |
| 20cm  | kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie      |
| 30cm  | kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie   |
| 73 cm |   |

|       |   |
|-------|---|
| 30cm  | warstwa ścieralna z betonu klasy C25/30   |
| 10cm  | podbudowa z betonu asfaltowego AC16S      |
| 30cm  | podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. |
| 70 cm |   |

|  |                             |   |  |  |                 |  |        |              |  |
|--|-----------------------------|---|--|--|-----------------|--|--------|--------------|--|
| Jednostka projektowa:  |                             | F.H.U. KOWALCZYK S.C.<br>Biuro Projektów Drogowych<br>mgr inż. Piotr Kowalczyk<br>bpd.kowalczyk@gmail.com |  | Siedziba spółki:<br>ul. Podhalańska 4/29<br>34-400 Nowy Targ |                 | Biuro:<br>ul. Rynek 11/17<br>34-400 Nowy Targ<br>tel. 501 566 223  |        | Nr zlecenia: |  |
| Inwestor:<br>Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu<br>ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ |                             |   |  | Nazwa zamierzenia budowlanego:                               |                 | BUDOWA BUDYNKU DYSPOZYTORNI WRAZ Z PUNKTEM ZLEWNYM ŚCIEKÓW na oczyszczalni ścieków w Nowym Targu na części działki ozn. nr ewid. 15685/4 wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastruktury technicznej na działkach ozn. nr ewid. 15722/2, 15766/1, 15721/5, 15720/5, 15719/5, 15717/2, 15716/2, 15713/2, 15765/3, 15764/1, 15763/1, 15762/1, 15761/1 oraz na części działek ozn. nr ewid. 15685/4, 15743/4 w Nowym Targu |        |              |  |
| Przedmiot opracowania:   |                             |   |  | PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY PĘTLI, M. POSTOJ., DOJŚCIA          |                 |  |        |              |  |
| Rodzaj opracowania:  | Projekt budowlany           |   |  | Nazwa rysunku:   | PRZĘKRÓJ TYPOWY |  |        | Nr rysunku:  |  |
| Branża:  | Drogowa                     |   |  | Skala:   | 1:50            |  |        | 05           |  |
| Data:  | 12.08.2016                  |   |  |  |                 |  |        |              |  |
| Funkcja:   | Tytuł, imię i nazwisko      |   |  | Nr uprawnień, specjalność                                    |                 |  | Podpis |              |  |
| Projektant   | mgr inż. Piotr KOWALCZYK    |   |  | MAP/0381/PWBD/15, inż. drogowej                              |                 |  |        |              |  |
| Sprawdził  | mgr inż. Franciszrk GRUSZKA |   |  | 32/KW/75, inż. - konst.                                      |                 |  |        |              |  |