MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

miasto: Nowy Targ

jednostka ewidencyjna 121101_1 Nowy Targ obręb: 0001 Nowy Targ

sekcja: 7.108.12.08.1.3 skala: 1:500

7.108.12.08.3.1

uk?ad wsp. prostok?tnych p?askich: 2000 uk?ad wsp. wysokosciowych: Kronsztadt

Granice dz. ewid. zosta?y wkre?lone na podstawie danych (X,Y) z EGB, które maj? wymagan? dok?adno?œ. (RMSWIA Dz.U.263, poz.1572, par.79 pkt.5)

Po?o¿enie punktów granicznych nie by?o wyznaczane w terenie.

W granicach projektowanej inwestycji budowlanej nie ustalano gruntów obci?¿onych s?u¿ebno?ciami gruntowymi.

LEGENDA:

- granice dzia?ek ewidencyjnych
- granica obszaru aktualizacji
- nieprzekraczalna linia zabudowy
- linie rozgraniczaj?ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu



OZNACZENIA	OPIS - PROJEKTOWE ROZWIĄZANIA
	granice działek ozn. nr ewid. **15685/4, 15722/2, 15766/1, 15721/5, 15720/5, 15719/5, 15717/2,15716/2, 15713/2, 15743/4, 15765/3, 15764/1, 15763/1, 15762/1, 15761/1** w Nowym Targu
	granice / zakres projektowanego zamierzenia budowlanego - częśćdziałek ozn. nr ewid. 15685/4, 15743/4 oraz działki ozn. nr ewid. 15722/2, 15766/1, 15721/5, 15720/5, 15719/5, 15717/2, 15716/2, 15713/2, 15765/3, 15764/1, 15763/1, 15762/1, 15761/1 (ul. Polna) w Nowym Targu
①	**proj. BUDOWA BUDYNKU DYSPOZYTORNI WRAZ Z PUNKTEM ZLEWNYM ŚCIEKÓW** na oczyszczalni ścieków w Nowym Targu **-** na części działki ozn. nr ewid. 15685/4. Budynek niepodpiwniczony. Ilość kondygnacji **- 1** (parter). Wysokość- od poziomu terenu przed wejściem głównym do budynku ; - do szczytu attyki **4,88m**. Kubatura **- 165,96m³**. Pow. zabudowy **- 39,86m²**. Pow. netto / użytkowa **- 29,45m²**.
	proj. wejście główne do budynku (pom. stróżówka)
	proj. wejście techniczne (pom. punkt zlewny ścieków)
	proj. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE Z KOSTKI BETONOWEJ (chodniki / dojścia)
	proj. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE BITUMICZNE (pętla do zawracania)
	proj. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE BETONOWE (stanowisko dla wozów asenizacyjnych)
ST	**proj. stanowisko dla wozów asenizacyjnych**
Z1 Z2	**proj. BUDOWA - DWA ZJAZDY** na pętlędo zawracania z istniejącego placu parkingowego dla wozów asenizacyjnych
	proj. PRZEBUDOWA FRAGMENTU ISTNIEJĄCEGO ROWU
	proj. KANALIZACJA SANITARNA z rur PVC-U Ø160/200mm - odcinek grawitacyjny
	proj. KANALIZACJA SANITARNA z rur PE Ø140mm - odcinek tłoczny
	proj. **demontaż odcinka istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej**
S4 S5	proj. **PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ**
P	**proj. PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW**
w	**proj. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE** z rur PE
wA	proj. **demontaż odcinka istniejącego przyłącza wodociągowego**
w	**proj. PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO** z rur PE
e	**proj. BUDOWA LINII KABLOWEJ nN zalicznikowej**
eN	proj. **demontaż odcinka istniejącej linii kablowej eN**
t, T1	**proj. odcinek przebudowy doziemnej linii telekomunikacyjnej** **proj. linia telekomunikacyjna** **proj. studnia kablowa SKR-1** **istn. urządzenia telekom. do likwidacji**
kd	**proj. BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Ø200 PCV**
	proj. **demontaż odcinka istniejącego korytka betonowego**
	proj. **demontaż istniejącego zbiornika podziemnego**
g	**proj. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEGO GAZOCIĄGU**
	proj. BUDOWA - OGRODZENIE STAŁE
	proj. **demontaż fragmentu istniejącego ogrodzenia stałego**
	proj. wycięcie istniejącego drzewa
	proj. **drzewa / krzewy** nasadzenia
	proj. **zieleń niska**
	istniejące budynki administracyjno-socjalne, - magazynowo-warsztatowe, - techniczne
	odwodnienie liniowe **-** koryto betonowe przekryte kratą żeliwną

Biuro Projektów: RENOWA **F.U.H. "RENOWA"** **Krzysztof Waniczek** **ul. Słoneczna 9** **34-440 Kluszkowce** **tel.693-468-132** **biuro.renowa@gmail.com**	Nazwa Obiektu: **BUDOWA BUDYNKU DYSPOZYTORNI WRAZ Z PUNKTEM ZLEWNYM ŚCIEKÓW** na oczyszczalni ścieków w Nowym Targu na części działki ozn. nr ewid. 15685/4 **wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastruktury technicznej** na działkach ozn.nr ewid. 15722/2, 15766/1, 15721/5, 15720/5, 15719/5, 15717/2, 15716/2, 15713/2, 15765/3, 15764/1, 15763/1, 15762/1, 15761/1 oraz na części działek ozn. nr ewid. 15685/4, 15743/4 w Nowym Targu **- w tym : - budowa nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej** (chodniki / dojścia) **i budowa nawierzchni utwardzonych bitumicznych** (pętla do zawracania, stanowisko dla wozów asenizacyjnych) **wraz z budową dwóch zjazdów** na pętlę do zawracania z istniejącego placu parkingowego dla wozów asenizacyjnych z jednoczesną przebudową fragmentu istniejącego rowu **,** **- budowa przyłącza wodociągowego** do projektowanego budynku, **- budowa kanalizacji sanitarnej** od projektowanego budynku do „zbiornika mleczarskiego”,**- budowa linii kablowej nN zalicznikowej,** **- zabezpieczenie istniejącego gazociągu, - wykonanie otuliny zadrzewień izolacyjnych**
	Adres Obiektu: **Nowy Targ** - częśćdziałek ozn. nr ewid. 15685/4, 15743/4 oraz działki ozn. nr ewid. 15722/2, 15766/1, 15721/5, 15720/5, 15719/5, 15717/2, 15716/2, 15713/2, 15765/3, 15764/1, 15763/1, 15762/1, 15761/1 (ul. Polna) w Nowym Targu
	Inwestor: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ
1:500	Przedmiot Rysunku: **PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU**
01	Projektant: branża: ARCHITEKTURA mgr inż. arch. PAWEŁLUBERDA Upr. nr MPOIA / 044 / 2009 - w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
Czerwiec 2016	
Opracowanie: **PROJEKT BUDOWLANY**	Współpraca: inż. Krzysztof Waniczek