

Profil PI2 – gi2 (poziom porównawczy 642.00 m n.p.m.)

	PI2		gi1		gi2
RZĘDNA TERENU ISTN.	655.90		658.30		659.80
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	654.40		656.71 / 657.41		658.10
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU	1.50		1.59 / 0.89		1.70
SPADKI, DŁUGOŚCI		10% 23.13m		8% 8.55	
ŚREDNICA, MATERIAŁ		160 mm PVC–U klasy S (SDR 31, SN12)/lite			
ODLEGŁOŚCI	0.00	23.13	23.13	8.55	31.68
HEKTOMETRY	0				

Profil (poziom porównawczy 645.00m n.p.m.)

	PI2		i3		i4		
RZĘDNA TERENU ISTN.	655.90		662.56		663.35		663.63
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	654.40		660.49		661.42		661.75
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU	1.50		2.07		1.93		1.88
SPADKI, DŁUGOŚCI		30% 20.29m		5% 25.30m			
ŚREDNICA, MATERIAŁ		90 mm PEHD, SDR 11 PN 16, L=45.59m					
ODLEGŁOŚCI	0.00	20.29	20.29	18.76	39.05	6.54	45.59
HEKTOMETRY	0						

Legenda

- skała lita
- zwietrzelina skał litych
- gliny i pyły zwietrzelinowe
- grunty spoiste deluwialne
- grunty sypkie deluwialne
- humus
- grunty antropogeniczne
- gleba
- nasyp niekontrolowany
- glina
- glina pylasta
- piasek gliniasty
- pył
- zwietrzelina gliniasta
- piaskowiec

Biuro projektowe:	EKO-KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzińska S.J.	95 - 030 Rzgów, ul. Guzewska 14 tel/fax (42) 227 87 86, 227 88 78 e-mail: projekty@ekokompleks.com.pl www.ekokompleks.com.pl NIP 729-10-17-522 REGON 471121530
Inwestor:	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. ul. Długa 21, 34 - 400 Nowy Targ	
Nazwa inwestycji:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo - grawitacyjnej na terenie Osiedla Niwa Zachodnia w Nowym Targu	
Lokalizacja inwestycji:	obręb Nowy Targ, nr 1902, 1924/10, 1924/22, 1924/5, 2045/3, 2045/2, 2045/1, 2046, 2056/1, 2065/5, 2065/6, 2056/2, 1910, 1908/1, 1907, 1905/2, 2088/5, 2088/4, 2088/3, 2100/1, 2126, 2108, 2009/2, 2009/1, 2008, 1992, 1991, 1989, 1988, 1987, 1939, 1964, 1286/1, 2133, 2123/1, 2138, 1172, 1217/3, 1220/3, 1220/4, 1220/2, 1230, 1157/2, 1157/1, 1144/10, 1144/7, 1144/9, 1144/6, 1144/5, 1144/4, 1144/3, 1142/2, 1141/2, 1141/3, 1141/4,1903/1, 1901/3, 1924/9, 1924/20, 1924/25, 2043/1, 2043/2, 2043/3, 1924/4, 2057/1, 2063/6, 2063/2, 2063/3, 2064, 2067/1, 2067/2, 2065/2, 2063/4, 2066/3, 2066/2, 2066/1, 1909/1, 2068/4,2096/3, 2082, 2081, 2096/4, 2102, 2080/1, 2080/2, 2101, 2131, 2105/1, 2106, 2109/5, 2109/4, 2110/4, 2107, 2109/2, 2110/2, 2111/3, 2111/2, 2079, 1960, 1961/3, 1963/3, 1963/2, 1962, 2013, 2012, 1961/1, 1961/2, 1959/1, 1958, 1232, 1231/2, 1231/3, 2142/2, 2124/4, 2129/1, 2132/2, 2132/3, 2132/1, 2134, 2099, 2136, 2135, 1226/3, 1226/1, 1170, 1225/2, 1225/1, 1223, 1169/2, 1169/1, 1168, 1183, 1177, 1217/4, 1220/5, 2141, 1171, 2142/1, 1156, 2143/4, 2143/3, 2148/2, 1148/7, 1148/6, 1148/5, 1149/5, 1148/4, 1142/4, Gmina Nowy Targ, Powiat Nowotarski, Województwo Małopolskie	
Funkcja:	Imię i nazwisko, numer uprawnień, specjalność:	Podpis:
Projektant:	**mgr inż. Małgorzata Ponikła** nr upr. LOD/3240/PWBS/17 spec. inst. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	
Sprawdzający:	**dr inż. Jerzy Przybiński** nr upr. 388/88/WŁ spec. inst. w zakresie sieci sanitarnych i ochrony środowiska	
Asystent projektanta:	**mgr inż. Anna Kasprzyk**	
Asystent projektanta:	**mgr inż. Mariusz Sowiński**	
Asystent projektanta:	**inż. Magdalena Kotlińska**	
Asystent projektanta:	**inż. Daria Popławska**	
Rysunek:	**PROFILE PODŁUŻNE**	
Skala: 1:100/500	Data: 12.2017	Branża: sanitarna
	PB	Rysunek: **20**