

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Kosztorys</b>		
1	Element	<b>Roboty demontażowe</b>		
1.1	KNR 401/535/5	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m	36,00
1.2	KNRW 401/545/1	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, nadającego się do użytku	m2	198,00
1.3	KNRW 205/1007/1	Demontaż odzyskiem obudowy ścian osłonowych z blach stalowych fałdowanych montowana metodą tradycyjną, bez ocieplenia	m2	99,00
1.4	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie przewodów elektrycznych	kpl	1
1.5	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie urządzeń przy wykonywaniu prac związanych z piaskowaniem elementów stalowych	kpl	1
2	Element	<b>Malowanie konstrukcji antykorozyjne</b>		
2.1	KNR 25/102/1	Usuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki przed właściwym czyszczeniem, konstrukcje pełnościenne	m2	60,41
2.2	KNR 25/119/1	Czyszczenie konstrukcji do stopnia Sa`3, stan wyjściowy powierzchni D, konstrukcje pełnościenne	m2	60,41
2.3	KNR 25/103/1	Odtłuszczenie rozpuszczalnikami, konstrukcje pełnościenne	m2	240,07
2.4	KNR 25/202/1 (2)	Malowanie pędzlem lub wałkiem, konstrukcje pełnościenne, wyroby dwuskładnikowe (grupy E, F, G, I, K)	m2	240,07
2.5	KNR 25/202/1 (2)	Malowanie pędzlem lub wałkiem, konstrukcje pełnościenne, wyroby dwuskładnikowe (grupy E, F, G, I, K)	m2	240,07
3	Element	<b>Roboty odtworzeniowe</b>		
3.1	KNR 15/522/2	ANALOGIA Pokrycie dachów blachami trapezowymi, powlekanyimi, skok fali 100`mm, przy rozstawie łąt 120`cm	m2	198,00
3.2	KNR 15/522/2	ANALOGIA montaż obudowy ścian osłonowych z blachy stalowej	m2	99,00
3.3	KNR 15/528/4	Rynny dachowe z PCV, Fi`15,0`cm	m	36,00
3.4	KNR 15/529/3	Rury spustowe z PCV, Fi`10,0 i 11,0`cm	m	14,00
4	Element	<b>Pomosty robocze, rusztowania</b>		
4.1	KNR 202/1612/1 (1)	Rusztowanie ramowe warszawskie przestrzenne, wysokość do 4`m, nakłady podstawowe	m2	216,00