

## PRZEDMIAR ROBÓT - remont ogrodzenia \_zbiorniki Kowaniec

Nr	Podstawa Obiekt	Opis	Jm	Ilość
1	Element	DROGA DOJAZDOWA		1,00
1.1	KNNR 6/101/3 (1)	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30-cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny	m2	76,00
1.2	KNNR 6/101/1 (1)	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 10-cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny	m2	76,00
1.3	KNNR 6/403/1	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30-cm, ława z pospółki, podsypka piaskowa	m	40,00
1.4	KNNR 6/103/1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV	m2	70,00
1.5	KNNR 6/113/6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15-cm	m2	70,00
1.6	KNNR 6/113/2	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20-cm	m2	70,00
1.7	KNNR 6/502/3 (1)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara	m2	70,00
1.8	KNR 401/108/6	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi do 1-km, grunt kategorii III	m3	80,168
1.9	KNR 401/108/8	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1-km	m3	30,40
1.10	KNR 201/505/1	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III	m2	50,00
1.11	KNR 201/510/1	Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5-cm	m2	0,00
2	Element	ROBOTY ZEWNETRZNE - OGRODZENIE		1,00
2.1	KNR 404/804/1	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych, kondygnacja I - rozebranie ogrodzenia z siatki	m	197,00
2.2	KNR 404/302/1	Rozebranie betonowych i żelbetonowych ław, stop i fundamentów pod maszyny, betonowych, grubości do 70 cm	m3	1,71
2.3	KNR 202/262/2 (1)	Belki, podciąg i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form, obwód/przekrój: do 10-(m/m2), wariant-I wykonania - <b>nadbetonowanie muru ogrodzenia (ANALOGIA)</b>	m3	17,73
2.4	KNR 202/202/1 (1)	Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6-m, transport betonu taczkami, japonkami	m3	3,375
2.5	KNR 202/1807/3	Słupy przybramowe z fundamentami, wysokość 1.8-m, betonowe (40x40-cm) - <b>fundament 30x210x130 cm - pod brame wjazdową</b>	szt	2,00
2.6	KNR 202/1803/4	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole, (rozstaw 2.40), wysokość 1.5-m, słupki z kątownika 100x100x11-mm - <b>SIATKA OCYNKOWANA Z OSNOWĄ Z PCV</b>	m	197,00
2.7	KNR 202/1808/2	Typowe wrota z furtkami na gotowych słupkach (szerokość: wrota/furtka 3.0/1.0-m), wysokość 1.6-m - <b>BRAMA stalowa dwuskrzydłowa O SZER. 4,0 M</b>	kpl	1,00
2.8	KNR 202/1808/2	Typowe wrota z furtkami na gotowych słupkach (szerokość: wrota/furtka 3.0/1.0-m), wysokość 1.6-m - <b>FURTKA O SZER. 1,0 M</b>	kpl	1,00