

# Przedmiar robót

## Kosztorys

Budowa: **Remont ogrodzenia**  
Obiekt lub rodzaj robót: **Hydrofornia NZPS**  
Lokalizacja: **Nowy Targ, ul. Ludźmierska**  
Inwestor: **Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu, ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ**

Stawka r-g: 25,00 zł

Cennik materiałów: Sekocenbud - Cennik materiałów z kosztami zakupu - 4 kwartał 2021

Cennik sprzętu: Sekocenbud - Cennik sprzętu z kosztami jednorazowymi - 4 kwartał 2021

Narzuty: Koszty pośrednie	$60,00\%R+60,00\%S$
Zysk	$10,00\%R+10,00\%S+10,00\%Kp(R)+10,00\%Kp(S)$
VAT	23,00%

Wartość kosztorysu netto: **44 924,99 zł**

VAT **10 332,75 zł**

Wartość kosztorysu brutto: **55 257,74 zł**

Słownie: **pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem 74/100 zł**

Data opracowania:

**2022-09-05**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Kosztorys</b>		
1	Rozdział	<b>Remont ogrodzenia z malowaniem bramy</b>		
1.1	Element	<b>Element</b>		
1.1.1	KNR 225/308/2	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych, rozebranie z ułożeniem w stos		
		Wyliczenie ilości robót:		
		100*1,80	180,000000	
		RAZEM:	180,000000	m2 180,00
1.1.2	KNR 201/205/4	Wykopy pod cokoły		
		Wyliczenie ilości robót:		
		100*0,80*0,20	16,000000	
		RAZEM:	16,000000	m3 16,00
1.1.3	KNNR 9/1001/9	Demontaż słupa oświetleniowego	słup	3
1.1.4	KNR 202/1801/2	Cokoły z fundamentami, betonowe 0.20x0.30`m, fundament 0.20x0.80`m	m	100,00
1.1.5	KNR 202/1803/2	Ogrodzenie z siatki powlekanej gr 3mm na słupkach stalowych obsadzonych w cokole, (rozstaw 2.40), wysokość 1.5`m,	m	100,00
1.1.6	KNR 202/1807/2	Słupy przybramowe z fundamentami	szt	2
1.1.7	KNR 401/1212/6 analogia	Malowanie farbą olejną bramy- czyszczenie + gruntowanie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,0*1,50*2	12,000000	
		RAZEM:	12,000000	m2 12,00
1.1.8	KNR 401/1212/7 analogia	Malowanie bramy farbą olejną 1-krotne	m2	12,00