

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zacisze w Nowym Targu
ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	Miejscowość: Nowy Targ Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
POZOSTAŁE DANE ADRESOWE	Nazwa jednostki ewidencyjnej: Nowy Targ Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: Nowy Targ, 121101_1 Numery działek ewidencyjnych: 4303/2, 4306
INWESTOR	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ

Pełniona funkcja projektowa	Imię i nazwisko Specjalność Numer uprawnień	Data opracowania	Podpis
PROJEKTANT <i>specjalność uprawnień</i>	mgr inż. Janina Urban do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	Marzec 2022	
<i>numer uprawnień</i>	MAP/0167/PWOS/08		
OPRACOWAŁ	mgr inż. Wojciech Leśnicki		

Spis treści

A. Opis rozwiązań projektowych	3
1. Trasa sieci kanalizacji sanitarnej	3
2. Zestawienie długości rurociągów i rodzajów studni kanalizacyjnych	3
3. Jakość i ilość odprowadzanych ścieków.....	3
4. Miejsce zrzutu ścieków.....	3
5. Rurociągi	4
4. Studzienki.....	4
5. Skrzyżowania i kolizje.....	4
6. Wykopy.....	5
7. Zagospodarowanie terenu po wykonaniu kanalizacji.....	6
8. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji inwestycji..	6
9. Uwagi końcowe	7
B. Część rysunkowa	7
Rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu – skala 1:500	
Rys. nr 2 Profil podłużny kanalizacji sanitarnej - skala 1:100/500	
Rys. nr 3 Szczegół zabezpieczenia wykopów (skala 1:20)	

A. Opis rozwiązań projektowych

1. Trasa sieci kanalizacji sanitarnej

Trasę projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej pokazano na mapach sytuacyjnych Rys. nr 1 w skali 1:500

2. Zestawienie długości rurociągów i rodzajów studni kanalizacyjnych

PVC lite SN 12 SDR 30 Ø 200 mm	38,3 mb
PVC lite SN 8 SDR 34 Ø 160 mm	6,5 mb
Studnia φ1000 betonowa	3 szt.
Studnia φ425 PVC	1 szt.

3. Jakość i ilość odprowadzanych ścieków

3.1 Jakość ścieków

Ścieki odprowadzane do kanalizacji sanitarnej będą miały właściwości fizykochemiczne odpowiadające typowym ściekom bytowo-gospodarczym, ponieważ ich źródłem są gospodarstwa domowe. Wyklucza się możliwość odprowadzenia kanalizacją sanitarną wód opadowych, gnojownicy lub niepodczyszczonych ścieków przemysłowych.

Ścieki odprowadzone do kanalizacji będą odpowiadać warunkom określonym w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia: 07.06.2001r (Dz.U.Nr.72 poz.747 z późniejszymi zmianami) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn.14.07.2006r (Dz.U. 2016 poz. 1757 tekst jednolity).

3.2 Ilość ścieków

Przewidziano do podłączenia 2 budynki mieszkalne tj. ok. 8 mieszkańców.
Przewidywana ilość ścieków bytowo-gospodarczych wynosi:

$$Q_{\text{śr.d}} = 0,8 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{d max}} = 1,04 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{h max}} = 0.08 \text{ m}^3/\text{h}$$

Do obliczenia przyjęto jednostkową ilość ścieków $q = 100\text{l}/\text{Md}$ oraz współczynniki nierówności dobowej $N_d=1.3$ i nierówności godzinowej $N_h=1.8$

4. Miejsce zrzutu ścieków.

Ścieki odprowadzane będą na Oczyszczalnię w Nowym Targu.

5. Rurociągi

Sieć kanalizacyjną należy wykonać z rur:

- PVC lite SN 12 SDR 30 Ø 200 mm (w wydłużonym kielichem)
- PVC lite SN 8 SDR 34 Ø 160 mm

Przed ułożeniem rurociągów w wykopie dno należy dokładnie wyrównać. W wypadku wystąpienia tzw. przekopu – nadmiernego wybrania gruntu rodzimego – wykop należy wypełnić ubitym piaskiem. Rury układać na zagęszczonej podsypce piaskowej o grubości 10 cm. Powierzchnia podsypki powinna być zgodna z projektowanym spadkiem i wyprofilowana w obrębie kąta 90° stanowiąc łożysko nośne dla rury kanalizacyjnej. Ułożony odcinek rury kanalizacyjnej – po sprawdzeniu prawidłowości spadku i próbie szczelności należy obsypać piaskiem do wysokości 30 cm nad wierzch rury.

4. Studzienki

Zgodnie z warunkami technicznymi do projektowania sieci kanalizacji sanitarnej wydanymi przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. na kolektorze zaprojektowano studnie: $\phi 1000$ betonowe i $\phi 425$ mm PVC. Studnie betonowe składają się z podstawy studni z fabrycznie wykonanymi kinetami i przejściami szczelnymi oraz z kręgów betonowych szczelnych, płyt redukcyjnych, płyt przykrywkowych lub konusów skośnych, pierścieni wyrównawczych oraz włączów $\phi 600$. Wszystkie elementy studni łączone są na uszczelki gumowe lub elastomerowe. Prefabrykaty betonowe mają być wykonane z betonu o klasie wytrzymałości min. B-45, nasiąkliwości max 4%, mrozoodporne. Studnie mają być wyposażone w fabrycznie montowane stopnie złączowe wykonane z stali nierdzewnej kwasoodpornej ewentualnie zabezpieczone antykorozyjnie powłoką z tworzywa sztucznego. W miejscach zaznaczonych na profilach zastosowano studnie rewizyjne z PVC niewłazowe o średnicy $\phi 425$ mm. Kinetą studni z tworzywa sztucznego PE, PP, rura trzonowa karbowana $\phi 425$ mm, pokrywa oparta na teleskopie i pierścieniu odciążającym betonowym. Elementy studni łączone są na uszczelkę. Na studniach usytuowanych w drogach zaprojektowano pokrywę żeliwną typ ciężki D 400 KN, a w terenach zielonych B 125 KN.

5. Skrzyżowania i kolizje

5.1 Linie energetyczne i teletechniczne

W miejscach skrzyżowań kabli energetycznych i teletechnicznych z kanalizacją należy wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji kabli. Skrzyżowanie wykonać zgodnie z PN-76E-05125 a na odslonięte kable założyć rury ochronne dwudzielne typu AROT o dł. 2.0 m. W strefie napowietrznych linii energetycznych i bezpośrednio pod nimi nie wolno wykonywać robót sposobem mechanicznym. Prace prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w protokole Narady Koordynacyjnej.

5.2 Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

W miejscach skrzyżowań sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z projektowaną kanalizacją sanitarną należy wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji rurociągów. Skrzyżowanie wykonać zgodnie z normami branżowymi sposobem ręcznym.

5.3 Drogi

Prace o obrębie pasa drogi miejskiej ul. Zacisze wykonać zgodnie z Decyzją Burmistrza Miasta Nowy Targ znak: DiT.7230.48.2022 z dn. 01.03.2022 r. pod następującymi warunkami wykonana:

- Przed przystąpieniem do wykonania robót należy złożyć wniosek do Zarządcy Dróg Gminnych Urzędu Miasta Nowy Targ celem uzyskania decyzji na zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi pracami
- **Sieć oraz przyłącza należy wykonać przed planowanym remontem ul. Zacisze, w przeciwnym wypadku warunki odtworzenia nawierzchni zostaną zmienione**
- Warunki odtworzenia jezdni asfaltowej:
 - Krawędzie jezdni obciąć piłą mechaniczną min., 0,5 m od krawędzi wykopu – forma prostokąta lub kwadratu, w obszarze poszerzenia nawierzchnię rozebrać
 - Wykonać całkowitą wymianę gruntu w wykopie
 - Do wymiany gruntu zastosować: pospółka naturalną - warstwa dolna, tłuczeń - warstwa górna zagęszczona mechanicznie warstwami co 20 cm
 - Górna warstwa podbudowy grubości 30cm
 - Warstwa wiążąca mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości jak istniejąca, jednak nie mniej niż 6 cm na szerokości wykopu
 - Warstwa ścieralna mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości jak istniejąca, jednak nie mniej niż 6 cm na szerokości poszerzenia

6. Wykopy

6.1 Zabezpieczenie i budowa wykopów

Wykop należy prowadzić jako wąskoprzestrzenny szalowany szalunkami płytowymi stalowym rozpartymi rozpórkami stalowymi. Wykopy wykonywać zgodnie z normami PN-B 10736/1999, PN-B-06050/1999.

6.2 Odwodnienie wykopów na czas budowy

W zależności od występowania warunków gruntowych przewiduje się odwodnienie wykopów za pomocą drenażu.

Drenaż wykonać za pomocą rurek drenażowych PVC Ø 100 ułożonych na

warstwie żwiru o grubości 20cm, po jednej stronie wykopów ze spadkiem równym projektowanemu spadkowi kanalizacji. Układanie rozpocząć od najniższego miejsca danego odcinka wykopu, gdzie umieścić studzienkę zbiorczą z której odpompować wodę do rowu melioracyjnego.

7. Zagospodarowanie terenu po wykonaniu kanalizacji

Po wykonaniu kanalizacji na całej szerokości i długości prowadzonych wykopów teren należy przywrócić do stanu pierwotnego.

8. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji inwestycji

- prowadzone prace budowlane oraz organizacja zaplecza budowy powinno ograniczać możliwość zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego
- zaplecze placu budowy należy wyposażać w urządzenia sanitarne.
- nie należy pozostawiać jakichkolwiek odpadów i materiałów budowlanych w wykopach
- nie należy tankować maszyn budowlanych, znajdujących się w wykopie lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, jak również w sąsiedztwie cieków wodnych
- nie należy stosować maszyn w zły stanie technicznym.
- w zakresie zajętości powierzchni ziemi oraz wpływu na obszary przyrodniczo cenne, przestrzeń budowlaną ograniczyć do minimum
- stosować technologię ograniczającą mętnienie wody
- prace budowlane w rejonie terenów chronionych pod względem oddziaływania akustycznego mogą być prowadzone w porze dziennej (6.00-22.00)
- wykorzystywany przy realizacji inwestycji sprzęt i środki transportowe winny charakteryzować się możliwie jak najmniejszym oddziaływaniem na jakość środowiska a także znajdować się w dobrym stanie technicznym.
- Urządzenia i maszyny wykorzystywane przy realizacji inwestycji winny posiadać właściwie wyregulowane silniki spalinowe, spełniające wymagania techniczne odnośnie norm dotyczących spalin.
- na samochodach przewożących materiały pyłące lub emitujące gazy należy stosować zabezpieczenia (plandeki lub innego rodzaju przykrycia).
- dla zapobieżenia wtórnemu pyleniu, zanieczyszczeniu wód i dróg gruntem wywiezionym pod kołami pojazdów obsługujących budowę, na wyjazdach z placu budowy należy usytuować stanowiska do mycia kół i podwozi(z instalacją oczyszczającą ściek), a jezdnia winna zostać posprządana z zalegającego błota.
- powstałe odpady należy segregować selektywnie w wydzielonych zabezpieczonych przyzmach, odpowiednich pojemnikach, zapewniając ich odbiór przez uprawnione podmioty.

- wytworzone w fazie budowy jak i eksploatacji inwestycji odpady, winny być przekazane w pierwszej kolejności do odzysku lub w przypadku braku możliwości ich odzysku do unieszkodliwienia innym posiadaczom odpadów, posiadającym stosowne decyzje administracyjne właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami.

- transport odpadów do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwienia winien być realizowany przez wytwórców odpadów lub przez podmioty odbierające poszczególne rodzaje odpadów, w sposób nie powodujący zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. Zlecający usługę transportu odpadów jest obowiązany wskazać prowadzącemu działalność w zakresie transportu odpadów miejsca odbioru odpadów oraz posiadacza odpadów, do którego należy dostarczyć odpady.

9. Uwagi końcowe

1. Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wytyczyć trasy przez służby geodezyjne na podstawie projektu.
2. Przed przystąpieniem do realizacji należy dokładnie zapoznać się z istniejącym uzbrojeniem poziomym.
3. Całość prac należy wykonać i prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami oraz wytycznymi w warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych kanalizacyjnych.
4. Po uzgodnieniu z Inwestorem, projektantem i przyszłym użytkownikiem istnieje możliwość zmiany rur, studzienek ale pod warunkiem zachowania ich parametrów technicznych.

B. Część rysunkowa

Rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu

Rys. nr 2 Profil podłużny kanalizacji sanitarnej - skala 1:100/500

Rys. nr 3 Szczegół zabezpieczenia wykopów (skala 1:20)