



Nowy Targ, 14.01.2026 r.

ZS.262.20.2025

Dotyczy: postępowania na Rozbiórkę obiektu magazynowego oraz budowę budynku biurowo-socjalnego wraz z infrastrukturą techniczną stanowiącego zaplecze socjalne dla pracowników oczyszczalni ścieków

Informujemy, że otrzymaliśmy kolejne zapytania do postępowania.

Pytanie 1.

Odnosnie projektu PZT: W związku z nieczytelnością rysunku EL-09 PZT w formacie A3, proszę o jednoznaczne sprecyzowanie, jakie kable oraz jakie przekroje wchodzi w zakres instalacji zewnętrznych? Proszę również o potwierdzenie, czy długości ujęte w przedmiarze robót są zgodne ze stanem rzeczywistym?

Odpowiedź 1.

Załączone do dokumentacji PZT wykonane jest w skali 1:500. Przekroje poszczególnych kabli opisano na schemacie RG.

Pytanie 2.

Wg SWZ do oferty należy dołączyć m.in. wypełnioną tabelę elementów rozliczeniowych. Z uwagi na jej rozbudowaną formę, prosimy o zmianę zapisów SWZ i wykreślenie konieczności załączenia tabeli do oferty. Jednocześnie prosimy o wprowadzenie zapisu, że wypełnioną tabelę rozliczeniową w formie zamieszczonej przez Zamawiającego należy dostarczyć przed podpisaniem umowy lub ewentualnie zapisu, że Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie w/w tabeli, jako jednego z podmiotowych środków dowodowych.

Odpowiedź 2.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SWZ.

Zgodnie z zapisami ust. 20) pkt. 2 SWZ do oferty należy dołączyć wypełnioną tabelę elementów rozliczeniowych.

Pytanie 3.

Prosimy o jednoznaczne wskazanie, do której kategorii należy projektowany uziom.

Odpowiedź 3.

Instalacja uziemienia wykonana jest w klasie LPS IV. Opis instalacji znajduje się w pkt 4.10



Pytanie 4.

Prosimy o potwierdzenie, czy złącze kablowe (ZK) znajduje się poza zakresem niniejszego opracowania projektowego.

W przypadku, gdy ZK nie jest wyłączone z zakresu opracowania, prosimy o udostępnienie kompletnych schematów ideowych i wykonawczych złącza, niezbędnych do prawidłowej wyceny i realizacji robót.

Odpowiedź 4.

Zgodnie z pkt 10 opisu przedmiotu zamówienia infrastruktura energetyczna w tym ZK stanowi własność inwestora. W związku z powyższym zakres zamówienia obejmuje fizyczne przeniesienie ZK, zabudowę oraz niezbędne prace montażowe. Schematy ideowe i wykonawcze – ZK1B pokazane są na schemacie RG

Pytanie 5.

Prosimy o podanie wymaganej wytrzymałość na obciążenia studni kablowej typu SK2(2).

Odpowiedź 5.

Studnia znajduje się w terenie zielonym w związku z czym nie ma konieczności stosowania pokrywy ciężkiej. Proszę przyjąć: rama lekka podwójna, pokrywa lekka pełna, pokrywa lekka z wywietrznikiem, stalowa,

Pytanie 6.

Prosimy o doprecyzowanie co oznacza Modbus RTU w pytaniach i odpowiedziach, odnosząc się do schematu rozdzielnic RG, nie występuje w niej takie urządzenie. Prosimy o udostępnienie zaktualizowanego schematu RG

Odpowiedź 6.

Rozdzielnicę należy wykonać zgodnie z projektem branży elektrycznej dołączonym do postępowania.


PREZES ZARZĄDU
Wojciech Wielkiewicz