



ZS.262.3.2026

Dotyczy: postępowania na Remont sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Tetmajera, Sybiraków oraz ul. Marii Pajerskiej w Nowym Targu.

Informujemy, że otrzymaliśmy zapytania do postępowania.

Pytanie 1.

W części V w punkcie 2 załącznika „Opis przedmiotu zamówienia” Zamawiający określa roboty „Remont sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 z zastosowaniem przewiertu sterowanego lub krakingu polegającego na poszerzeniu kanału specjalną głowicą i wciągnięciu w istniejącym kanale nowego rurociągu PE DN 280 ze specjalnie wzmocnioną powierzchnią zewnętrzną”.

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie krakingu odcinków z zastosowaniem krótkich modułów rurowych pozwalające na znaczne ograniczenie wielkości potrzebnych wykopów

Odpowiedź 1.

Zamawiający dopuszcza wykonanie krakingu odcinków z zastosowaniem krótkich modułów rurowych, pod warunkiem, że zastosowana technologia zapewni osiągnięcie wymaganych parametrów technicznych oraz jakościowych określonych w dokumentacji zamówienia. Rozwiązanie to powinno umożliwiać ograniczenie zakresu i wielkości wykopów, przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości pracy sieci oraz bezpieczeństwa prowadzonych robót. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że proponowana metoda nie wpłynie negatywnie na trwałość, szczelność oraz funkcjonalność modernizowanego odcinka kanalizacji, a także będzie zgodna z obowiązującymi normami i przepisami.

Pytanie 2.

W formularzu ofertowym w pozycji 1.4 należy wycenić „Przepięcia istniejących odejść kanalizacyjnych” — w ilości 28szt. W części V załącznika „Opis przedmiotu zamówienia” Zamawiający określa łączną ilość odejść kanalizacyjnych na 28szt. w tym 9 kpl. wpiętych „na oczko”.

Proszę o szczegółowy zakres robót określonych jako „przepięcia istniejących odejść kanalizacyjnych”.

Czy w przypadku wpiętych „na oczko” chodzi o otwarcie robotem kanalizacyjnym rękawa i montaż krótkiej kształtki kapeluszowej?

Jakie roboty należy wykonać dla pozostałych odejść włączonych do studni?

Odpowiedź 2.

Przez „przepięcia istniejących odejść kanalizacyjnych” należy rozumieć wykonanie robót polegających na włączeniu istniejących przyłączy do nowo wykonanego lub zmodernizowanego kanału, z zachowaniem ciągłości przepływu ścieków.

W przypadku odejść wykonanych „na oczko” zakres robót obejmuje:

- otwarcie rękawa przy użyciu robota kanalizacyjnego,
- przygotowanie miejsca włączenia,
- montaż krótkiej kształtki kapeluszowej zapewniającej szczelne i trwałe połączenie przyłącza z kanałem.



Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o.

ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ

W odniesieniu do pozostałych odejść włączonych do studni zakres robót obejmuje:

- przepięcie istniejących przyłączy do nowego układu,
- wykonanie niezbędnych prac montażowych i uszczelniających w obrębie studni,
- zapewnienie nieprzerwanego przepływu ścieków w trakcie prowadzenia robót.

Wszystkie prace należy wykonać w sposób zapewniający szczelność, trwałość oraz prawidłowe funkcjonowanie systemu kanalizacyjnego, zgodnie z obowiązującymi normami i wymaganiami Zamawiającego.

Pytanie 3.

W części V załącznika „Opis przedmiotu zamówienia” Zamawiający określi „Przeprowadzono inspekcję TV ww. odcinków sieci kanalizacji sanitarnej objętej przedmiotem zamówienia. Z analiz inspekcji wynika, że część odcinków kanałów znajduje się w stanie przed awaryjnym, w wielu miejscach następuje infiltracja wód gruntowych do kanału, co przyczynia się do przedostawania się gruntu do rury oraz powstawanie pustek na zewnątrz rury, występują nieszczelności na połączeniach rur, pęknięcia wzdłużne, ukośne i promieniste oraz złamania.”

Podczas wizji lokalnej w dniu 30.04.2026 r. Zamawiający podał informację, że inspekcja TV i pomiary zostały wykonane jedynie fragmentarycznie dla niewielkiej ilości zakresu robót. Proszę o potwierdzenie, czy w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę podczas wstępnej inspekcji i inwentaryzacji stanu technicznego uniemożliwiającego przyjęty przez Zamawiającego zakres remontu w zakładanej technologii bezwykopowej rękawa żywicznego (np. załamanie lub zbyt duża deformacja przekroju) Zamawiający zrezygnuje z części zakresu robót lub zostaną podjęte następujące działania przez Zamawiającego:

- uzgodnienie z właścicielami terenu ewentualnych niezbędnych robót wykopowych,
- wykonanie lub zlecenie koniecznych robót wykopowych w zakresie uniemożliwiającym renowację w technologii rękawa żywicznego.

Odpowiedź 3.

Zamawiający potwierdza, że przeprowadzona inspekcja TV miała charakter częściowy i nie obejmowała całego zakresu objętego zamówieniem. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wstępnej inspekcji oraz inwentaryzacji stanu technicznego kanałów przed przystąpieniem do robót zasadniczych.

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że stan techniczny istniejącej kanalizacji uniemożliwia wykonanie remontu w zakładanej technologii bezwykopowej (np. z uwagi na załamania, znaczne deformacje przekroju lub inne istotne uszkodzenia), Zamawiający przewiduje podjęcie następujących działań:

- analizę zgłoszonego problemu na podstawie dokumentacji z inspekcji,
- uzgodnienie z właścicielami terenu zakresu i możliwości wykonania niezbędnych robót w technologii wykopowej,
- ewentualną zmianę zakresu robót lub technologii ich wykonania, dostosowaną do rzeczywistych warunków technicznych.

Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie, z uwzględnieniem uwarunkowań technicznych, formalno-prawnych oraz ekonomicznych, a wszelkie zmiany będą wymagały akceptacji Zamawiającego.

PREZES ZARZĄDU

Wojciech Wielkiewicz